

Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Bauvorhaben: Erweiterung Pflegeheim " Ita von Toggenburg " in Horb a. N.

Auftraggeber: Katholische Spitalstiftung Horb am Neckar
Gutermannstraße 11
72160 Horb am Neckar

Folgende Bauarbeiten werden nach VOB ausgeschrieben:

Nr.	Gewerk		Eröffnungstermin 19.01.2024
1	323 Putz- und Stuckarbeiten		10:00 Uhr
	Innenputz Gips	480 qm	
	Fassade WDVS mit MF dämmung Wand und Decke	350 qm	
2	325 Estricharbeiten		10:10 Uhr
	Calziumsulfat Heizestrich CA	1.700 qm	
	gebundene Splittschüttung auf Holzdecken	1.300 qm	
3	327.1 Schreinerarbeiten allgemein		10:20 Uhr
	Innensims Multiplex mit HPL Beschichtung	90 lfm	
	Dienstplatz Trennwände mit Holztür und Sichtfenster	4 Stk.	
	abgehängte Holz Akustikdecken	470 qm	
4	327.2 Schreinerarbeiten Türen		10:30 Uhr
	Holzürblätter mit HPL Beschichtung und fertiglackierten Stahlzargen 2 tlg.	55 Stk.	
	Brandschutztüren Holz mit Stockzarge	6 Stk.	
5	327.3 Handläufe und Wandschutzplatten		10:40 Uhr
	Holzhandläufe	90 lfm	
	Wandschutzplatten und Eckschutzprofile Kunststoff	250 lfm	
6	331.1 Stahlbauarbeiten		10:50 Uhr
	Außen Podesttreppe 2 geschosig	1 Stk.	
	Stahlsteg Länge ca.6,00 m	1 Stk.	
	Rolltor	1 Stk.	
7	331.2 Metallbauarbeiten Stahl-Glastüren		11:00 Uhr
	Brandschutztüren T RS, fertiglackiert	7 Stk.	
8	333 Maler- und Lackierarbeiten		11:10 Uhr
	Wandanstrich mit Vliesunterlage	3.400 qm	
	Deckenanstrich GK Abhangdecken	750 qm	
	Deckenanstrich UV Schutzanstrich auf Holz	500 qm	
9	337 Trockenbauarbeiten		11:20 Uhr
	GK Wände	330 qm	
	GK Vorsatzschalen vor Holzwänden	1.000 qm	
	GK Loch Abhangdecken	400 qm	
	GK Abhangdecken	250 qm	
10	343 Mobilwand		11:30 Uhr
	Mobilwand L 6,0 m mit Drehtür, Halbautomatik	1 Stk.	
11	410 Sanitärinstallation		10:00 Uhr
	Schmutz-/Regenwasserleitungen	225 lfm	
	Wasserleitungen	600 lfm	
	Sanitäre Einrichtungen	19 Stk.	
	Abluft WC Anlagen	15 Stk.	
	Leichtbauinstallationswände	90 qm	
	Anschluss bauseitige Nasszellen	30 Stk.	
12	420 Heizungsinstallation		10:15 Uhr
	Heizungsleitungen	550 lfm	
	Fußbodenheizung	1.800 qm	
	dezentrale Fassadenlüfter	30 Stk.	
	Edelstahl Zuluftturm	1 Stk.	
	Klima Split Gerät	9 Stk.	
13	440 Elektroinstallation		10:00 Uhr
	Sicherheitsbatterieanlage mit 66 Leuchten		
	1 Hauptverteilung und 4 Unterverteilungen		
	Starkstromkabel	14.500 lfm	
	Schwachstromkabel	8.000 lfm	
	Leuchten	480 Stk.	
	KNX Sensoren und Aktoren	200 Stk.	

Der Dateiversand beinhaltet die Übermittlung der LV-Unterlagen incl. der Anlagen usw. als pdf - und gaeb Datei.
Das ausgefüllte LV ist nach der Bearbeitung **ausgedruckt in Papierform** zum Eröffnungstermin abzugeben.

Gesamtbauzeit: Juni 2023 bis September 2024

Angebotsanforderung: Die Leistungsverzeichnisse können schriftlich bis zum **08.12.2023** angefordert werden.
Gewerke 1-10 im Architekturbüro KTL, Oberndorferstraße 73 in 78628 Rottweil
Gewerke 11-12 HLS Installationen im Büro Westhauser, Hölderlinstraße 4 in 78573 Wurmlingen
Gewerk 13 Elektroinstallation im Büro Strehlau, Grozstraße 29 in 72475 Bitz

Versand: Der Versand der Leistungsverzeichnisse erfolgt ab dem **11.12.2023** an die Wettbewerbsteilnehmer, die die Unterlagen fristgerecht angefordert haben.

Angebotsabgabe und -eröffnung: **Freitag, den 19.01.2024 in verschlossenem Umschlag**
Gewerke 1-10 im Architekturbüro KTL, Oberndorferstraße 73 in 78628 Rottweil
Gewerke 11-12 HLS Installationen im Büro Westhauser, Hölderlinstraße 4 in 78573 Wurmlingen
Gewerk 13 Elektroinstallation im Büro Strehlau, Grozstraße 29 in 72475 Bitz

Zur Eröffnung sind zugelassen: Bieter und ihre Bevollmächtigten

Zuschlagsfrist: Ablauf der Zuschlagsfrist **15.03.2024**

Sicherheiten: Als Sicherheit für die Vertragserfüllung/Gewährleistung wird eine Bürgschaft eines in der Bundesrepublik zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers in Höhe von 5 % / 3 % der Auftrag-/Abrechnungssumme verlangt.

Auskünfte: Auskünfte und Planeinsicht nach telefonischer Anmeldung im Büro der Architekten / Fachplaner.



ARCHITEKTEN BDA INGENIEURE
KOCZOR TEUCHERT LÜNZ GBR
ROTTWEIL

KTL Architekten
Oberndorfer Straße 73
78628 Rottweil
Tel. 0741 / 5302-0